ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование закупки «Вертлюг в сборе SL225SM с вращателем бурильной колонны XSL225-2C-SM и ЗИП»

Номер лота	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Завод изготовитель *(заполняется потенциальным поставщиком)*	Страна происхождение *(заполняется потенциальным поставщиком)*
1	Вертлюг в сборе SL225SM с вращателем бурильной колонны XSL225-2C-SM	Тип - SL225; Предельная статическая нагрузка не менее – 2250кН; Максимальная скорость вращения не менее – 300об/мин; Максимальное рабочее давление не менее – 35мПа; Диаметр внутренней центральной трубы не более – 75мм; Резьба нижней части соединения – 6 5/8" REG-LH; Соединительная резьба гусака с грязевым шлангом – 4LP API Std5B; Габаритные размеры в пределах – 2657x1010x1010мм; Масса не более – 2600кг; Комплект ЗИП на быстроизнашивающиеся изделия – по приложению №2а (минимальный набор ЗИП); Технические параметры вращателя: Мощность не менее 14,72кВт; Давление воздуха в пределах – 0,7-0,9мПа; Расход воздуха не более – 20м³/мин; Крутящий момент не менее – 1600Нм; Скорость вращения не менее - 70об/мин; Направление вращения – двустороннее; Габаритные размеры в пределах – 740x565x475мм; Масса не более – 272кг; В комплекте краны,	шт	3		

		соединительный фитинг, шланги все необходимое для управления; Комплект ЗИП на быстроизнашивающиеся изделия – по приложению №2а (минимальный набор ЗИП);				

Требования к потенциальному поставщику:

1. Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации полное описание предлагаемого товара.

Гарантийный срок: *(заполняется поставщиком)*

Требования к потенциальному поставщику при поставке товара (наличие документов, ключевые условия договора):

1. Потенциальный поставщик при поставке товара обязан, предоставить Заказчику нижеследующие документы:
   1) Паспорт. (на казахском и русском языке).
   2) Сертификат качества. (на казахском и русском языке).
   3) Сертификат РК о метрологической аттестации или об утверждении типа на все средства измерения, входящие в комплект.
   4) Свидетельство о гос. проверке не ранее 31.12.2016г

Минимальный набор комплекта ЗИП на один комплект вертлюга SL225SM:

Быстросъемное соединение в сборе (сальниковое устройство) – 1к-т;
Грязевая трубка – 3шт;
Сальники, кольца резиновые на быстросъемное соединение – 5 комплектов;
Подшипники на вертлюг – 1 комплект;
Манжеты, уплотнения, кольца резиновые на вертлюг – 2 комплекта

Минимальный набор комплекта ЗИП на один вращатель бурильной колонны XSL225-2C-SM:

Манжеты, уплотнения, кольца резиновые на вращатель – 2 комплекта;
Шестеренки – 1 комплект;
Колодки – 1 комплект;
Вентилятор пневматического мотора – 1 комплект;
Реле воздушного давления – 1 комплект;
Краны вентиля разные – комплект;